



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบางรถไฟ บ้านช่องโค หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบางรถไฟ บ้านช่องโค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบางรถไฟ บ้านช่องโค เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หนา ๔ ซม. รวมพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นและป้ายจราจร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ ๒๕/๒๕๖๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศวริส บุญหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นายเกริก สอนรอด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - ๖.๓ จำเอกยศ ป้ายงูเหลือม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางจรีพร เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบทางรถไฟ บ้านช่องโค  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 410,000 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบทางรถไฟ บ้านช่องโค เสริมผิว  
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร หนา 4 ซม. รวม  
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นและป้ายจราจร ก่อสร้างตามแบบ  
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ 25/2563
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นเงิน 410,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.2 แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายศวริส บุญหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
6.2 นายเกริก สอนรอด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 จำเอกยศ ป้ายงูเหลี่ยม	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา	กรรมการ





แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบทางรถไฟ บ้านช่องโค ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องโค หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานซ่อมผิวทางคอนกรีตที่ชำรุด							
1.1	งานจ้างเหมาเครื่องจักรรื้อผิวคอนกรีตเดิม	L.S.	0.00		0.00	1.3607	-	-
1.2	งานซีเมนต์คอนกรีตซ่อมผิวทางคอนกรีตที่เป็นร่อง	ตร.ม.	26.00	200.00	5,200.00	1.3607	272.14	7,075.64
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				0.00		-	-
2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
2.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
2.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
2.4	งานพื้นทางหินคลุก (เสริมหนาเฉลี่ย 10 ซม.)	ลบ.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
2.5	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
3	งานผิวทาง				0.00		-	-
3.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
3.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,000.00	14.53	14,530.00	1.3607	19.77	19,770.97
3.3	งาน ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม. (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
3.4	งาน ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม. (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	1,000.00	259.17	259,170.00	1.3607	352.65	352,652.61
4	งานโครงสร้าง				0.00		-	-
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	0.00		0.00	1.3607	-	-
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	0.00		0.00		-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด				0.00		-	-
5.1	งานป้ายจราจร แบบ บ-1	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	1.3607	5,497.22	5,497.22
5.2	งานป้ายจราจร แบบ บ-15	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	1.3607	3,619.46	3,619.46
5.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	56.25	280.45	15,775.31	1.3607	381.60	21,465.46
6	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	0.00		0.00		-	-
							TOTAL	410,081.36

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	301,375.31
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ผลรวมค่าจ้างเหมา	ผลรวมค่าจ้างเหมา	410,000.00
------------------	------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

1,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

410.00

บาท/ตร.ม.

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- คณะกรรมการฯ ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
410,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางจุรีพร เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายศวริศ บุญหลัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(จ.อ.ยศ ป้ายงเหลือม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเกริก สอนรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง