



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านช่องโค ซ้ายมือช่วงที่ ๒ (หน้าบ้านนายอมร) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการเปิดเผยราคาากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านช่องโค ซ้ายมือช่วงที่ ๒ (หน้าบ้านนายอมร)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้าน ช่องโค ซ้ายมือช่วงที่ ๒ (หน้าบ้านนายอมร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท๒ - ๑๓ จำนวน ๑ แผ่น และแบบผังเทศบาลตำบลท่าช้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๒
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๗๙,๓๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคาากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - ๖.๑ นายศวรวิธ บุญหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง .
  - ๖.๒ นายเกริก สอนรอด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - ๖.๓ สิบเอกวิภู นาคเกิดพะเนาว์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

  
(นางจूरีพร เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านช่องโค ซ้ายมือช่วงที่ 2 (หน้าบ้านนายอมร)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 180,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านช่องโค ซ้ายมือช่วงที่ ๒ (หน้าบ้านนายอมร) ก่อสร้างราง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท2-13 จำนวน 1 แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลตำบลท่าช้าง เลขที่ 36/2562
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 179,300 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.2 แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายยศวริส บุญหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
6.2 นายเกริก สอนรอด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 สิบเอกวิภู นาคเกิดพะเนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                   เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง

ชื่อโครงการ                   ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู

รายละเอียดโครงการ         รางระบายน้ำฝาค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทางประมาณ 75 ม.

---

สถานที่ตั้งโครงการ         บ้านช่องโค หมู่ที่ 9 บ้านช่องโค ต.ตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ           14 สิงหาคม 2563

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่         36/2562                   จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	131,795.25	1.3607	179,333.80	- ดอกเบี้ยเงินกู้                 5 % - ภาษี                                 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย           0 % - เงินประกันผลงานหัก      0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			179,333.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			179,300.00	
(ตัวอักษร)                   -หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายเช็ก สอนรอด)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายศวัส บุญหลัง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ  
 (นางจรีพร เศรษฐอมรกุล)  
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย  
งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ผ่า ค.ส.ล. (แบบเลขที่ 02-201)

ความลึกรางเฉลี่ย 0.50 เมตร

รายละเอียด	หน่วย	ความกว้างราง (ม.)			
		0.20	0.30	0.40	0.50
งานดินซุด (ต่อความยาว 10 ม.)					
ความลึกรางเฉลี่ย	ม.	0.50	0.50	0.50	0.50
ปริมาณ	ลบ.ม.	3.200	4.000	5.363	6.188
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	20.04	20.04	20.04	20.04
ค่าขุดดินที่ระยะทาง 1 ก.ม.	บาท/ลบ.ม.	10.99	10.99	10.99	10.99
ค่างานรวมส่วนขยาย 1.25	บาท/ลบ.ม.	38.79	38.79	38.79	38.79
ค่างาน	บาท/10 ม.	1,241.28	1,551.60	2,080.31	2,400.33
งานทรายหยาบรองพื้น (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ลบ.ม.	0.200	0.250	0.325	0.375
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	600.90	600.90	600.90	600.90
ค่างาน	บาท/10 ม.	120.18	150.23	195.29	225.34
งานคอนกรีต (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ลบ.ม.	2.000	2.250	3.038	3.313
ราคาต่อหน่วย	บาท/ลบ.ม.	2,047.83	2,047.83	2,047.83	2,047.83
ค่างาน	บาท/10 ม.	4,095.66	4,607.62	6,220.28	6,783.44
งานเหล็กเสริม RB9 (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ก.ก.	84.83	89.82	89.82	94.81
ราคาต่อหน่วย	บาท/ก.ก.	20.26	20.26	20.26	20.26
ค่างาน	บาท/10 ม.	1,718.66	1,819.75	1,819.75	1,920.85
งานเหล็กเสริม DB12 (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ก.ก.	119.88	133.20	146.52	159.84
ราคาต่อหน่วย	บาท/ก.ก.	20.46	20.46	20.46	20.46
ค่างาน	บาท/10 ม.	2,452.74	2,725.27	2,997.80	3,270.33
ค่าลวดผูกเหล็ก (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ก.ก.	5.12	5.58	5.91	6.37
ราคาต่อหน่วย	บาท/ก.ก.	32.71	32.71	32.71	32.71
ค่างาน	บาท/10 ม.	167.40	182.37	193.27	208.24
งานไม้แบบ (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ตร.ม.	12.00	13.00	14.00	15.00
ราคาต่อหน่วย	บาท/ตร.ม.	283.98	283.98	283.98	283.98
ค่างาน	บาท/10 ม.	3,407.76	3,691.74	3,975.72	4,259.70
ท่อ P.V.C. ๑ 2" (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ม.	1.20	1.20	1.20	1.20
ราคาต่อหน่วย	บาท/ม.	39.25	39.25	39.25	39.25
ค่างาน	บาท/10 ม.	47.10	47.10	47.10	47.10
ท่อ P.V.C. ๑ 3" (ต่อความยาว 10 ม.)					
ปริมาณ	ม.	0.40	0.40	0.50	0.50
ราคาต่อหน่วย	บาท/ม.	86.45	86.45	86.45	86.45
ค่างาน	บาท/10 ม.	34.58	34.58	43.22	43.22
รวมค่างานต้นทุน(ไม่รวมค่างานดินซุด)	บาท/ม.				
รวมค่างานต้นทุน	บาท/ม.	1,328.54	1,481.03	1,757.27	1,915.85

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรวิศ บุญหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง