



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านมะดันรัฐ ซอย ๑๔ แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๑๔ แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๑๔ แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย) โดยการถมดินถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท๑-๐๑ จำนวน ๒ แผ่น และแบบผังบริเวณ ก่อสร้างเทศบาลเลขที่ ๐๓/๒๕๖๘
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายยศวริส บุญหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ จำเอยศ ป้ายงูเหลือม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
 - ๖.๓ นายเกริก สอนรอด วิศวกรโยธาชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๑๔ แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย ๑๔ แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย) โดยการถมดินถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-๐๑ จำนวน ๒ แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ ๐๗/๒๕๖๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยศวริส บุญหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖.๒ จำเอยศ ป้ายงูเหลือม	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	
๖.๓ นายเกริก สอนรอด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 14 แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย)

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 14 แยกซ้ายมือ (บ้านหมวดชัย)

โดยการถมดินถนนกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 จำนวน 2 แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ 07/2568

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านมะดัน หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 25 ส.ค. 2568

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 07/2568

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	161,278.05	1.3642	220,015.52	
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,015.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			220,000.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายเกริก สอนรอด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายขสวริส บุญหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายราชัน เสวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 14 แยกซ้ายมือ (บ้านหวนคชัย)

โดยการถมดินถนนกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน

งานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 จำนวน 2 แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ 07/2568

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะดัน หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ 07/2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	16.55	-	1.3642	22.58	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	73.56	-	1.3642	100.35	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ เครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3642	2.29	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.53	-	1.3642	14.37	-
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	320.00	128.83	41,225.60	1.3642	175.75	56,239.96
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	196.03	-	1.3642	267.42	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	650.06	9,100.84	1.3642	886.81	12,415.37
	- งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	7.09	196.03	1,389.85	1.3642	267.42	1,896.04
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	280.00	382.91	107,214.80	1.3642	522.37	146,262.43
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	207.36	-	1.3642	282.88	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	24.00	97.79	2,346.96	1.3642	133.41	3,201.72
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	34.54	-	1.3642	47.12	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-	715.69	-	1.3642	976.34	-

รวม 220,015.52

คิดเป็นเงินงบประมาณ 220,000.00

161,278.05

1.3642

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 25 ส.ค. 2568

ผู้ประมาณราคา นายเกริก สอนรอด

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรวิธ บุญหลัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเริญชัย บ้ายงูเหลือม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกริก สอนรอด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (B.O.Q.)

รายการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 14 แยกซ้ายมือ (บ้านหวนดชัย)

โดยการถมดินถนนกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร ผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท1-01 จำนวน 2 แผ่น และแบบผังบริเวณก่อสร้างเทศบาลเลขที่ 07/2568

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะดัน หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ 07/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-			
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-			
2	งานดิน					
	- งานถมป่าขุดต่อ เครื่องจักรขนาดเบา	ตร.ม.	-			
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-			
	ดินเดิม-ลูกรัง					
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	320.00			
3	งานรองพื้นทาง					
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-			
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00			
	- งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	7.09			
4	งานผิวทาง					
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	280.00			
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH					
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	-			
	(EXPANSION JOINT)					
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	24.00			
	(CONTRACTION JOINT)					
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-			
	(LONGITUDINAL JOINT)					
5	งานโครงสร้าง					
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	เมตร	-			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง						

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บริษัท/หจก.

หมายเหตุ -ราคาค่าก่อสร้างนี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว