



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระพรหม ก่อสร้างต่อเติมศาลพระภูมิเจ้าที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระพรหม ก่อสร้างต่อเติมศาลพระภูมิเจ้าที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ๑.๑. ก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระพรหม ให้ได้ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔.๙๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ศาลพระพรหม ขนาด ๑.๓๓\*๑.๓๓ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และองค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ประดิษฐานฯ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง ๑.๒. ก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ให้ได้ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๙๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด ๑.๐๐\*๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๓ เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคาากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร
  - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - ๖.๑ นายยศวริส บุญหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ จำเอกยศ ป้ายงเหลือม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
  - ๖.๓ นายเกริก สอนรอด วิศวกรโยธาชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายราชัน เสวตอมรกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมแทนที่ตั้งศาลพระพรหม ก่อสร้างต่อเติมศาลพระภูมิเจ้าที่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๑.๑. ก่อสร้างต่อเติมแทนที่ตั้งศาลพระพรหม ให้ได้ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔.๙๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ศาลพระพรหม ขนาด ๑.๓๓\*๑.๓๓ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และองค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้วพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ประดิษฐานฯ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง
  - ๑.๒. ก่อสร้างต่อเติมแทนที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ให้ได้ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๙๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด ๑.๐๐\*๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๓ เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นายศวริส บุญหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๖.๒ จำเอกยศ ป้ายงูเหลือม	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	
๖.๓ นายเกริก สอนรอด	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	

**ใบประมาณราคา**

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระพรหม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.70 เมตร ศาลพระพรหม ขนาด 1.33 x 1.33 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และองค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ประดิษฐานฯ และก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.40 เมตร ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.93 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  
 ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลท่าช้าง เลขที่  
 ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557  
 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงานเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	109,695.85	1.3091	143,602.83	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	108,000.00	1.007	108,756.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหลัง %				
5	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			<b>252,358.83</b>	
คิดเป็นเงินงบประมาณ ปรับยอดคงเหลือ 250,000 บาท					
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา , สืบราคาท้องถิ่น

: ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายเกริก สอนรอด) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสวริศ บุญหลัง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายจวสัน เสดตอมรกุล) นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

**ใบประมาณราคา**

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมแท่นตั้งศาลพระพรหม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.70 เมตร ศาลพระพรหม ขนาด 1.33 x 1.33 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และองค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ประดิษฐานฯ และก่อสร้างต่อเติมแท่นตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.40 เมตร ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.93 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลท่าช้าง เลขที่

คามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	(หน่วย)	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>1</b>	<b>งานผนัง คสล. โดยรอบพื้นที่ส่วนต่อเติม หน้า 0.07 ม. พร้อมมทราย เทพื้นคอนกรีต หน้า 0.07 ม.</b>								
1.1	งานทรายหยาบอัดแน่น	8.00	ลบ.ม.	492.50	3,940.00	104.00	832.00	4,772.00	
1.2	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.51	ตร.ม.	267.00	4,408.17	139.00	2,294.89	6,703.06	
1.3	ตะปูประกอบแบบ	4.13	กก.	65.00	268.29			268.29	
1.4	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	0.0499	ตัน	20,943.68	1,045.09	4,400.00	219.56	1,264.65	
1.5	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	0.0260	ตัน	21,259.58	552.75	4,400.00	114.40	667.15	
1.6	เหล็ก Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	43.000	ตร.ม.	31.00	1,333.00	5.00	215.00	1,548.00	
1.7	ลวดผูกเหล็กเสริม	2.28	กก.	36.39	82.86			82.86	
1.8	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.66	ลบ.ม.	1,845.00	8,597.70	309.00	1,439.94	10,037.64	
1.9	งานปูกระเบื้องพื้นรวมปูนขาว	63.55	ตร.ม.	300.00	19,065.00	158.00	10,040.90	29,105.90	
1.10	งานปูกระเบื้องผนังรวมปูนขาว	25.10	ตร.ม.	300.00	7,530.00	158.00	3,965.80	11,495.80	
1.11	งานปูกระเบื้องบันได	13.50	ตร.ม.	300.00	4,050.00	158.00	2,133.00	6,183.00	
1.12	งานจุ่มกบับันได	13.50	ม.	65.00	877.50	40.00	540.00	1,417.50	
1.13	งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส	17.90	ม.	1,250.00	22,375.00	250.00	4,475.00	26,850.00	
1.14	งานติดตั้งโคมไฟ	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	300.00	1,800.00	5,700.00	
1.15	งานร้อยท่อเดินสายไฟ	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	300.00	1,800.00	3,600.00	
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและแรงงาน								109,695.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								109,695.85	

**ใบประมาณราคา**

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระพรหม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.70 เมตร ศาลพระพรหม ขนาด 1.33 x 1.33 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และองค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ประดิษฐานฯ และก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.40 เมตร ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.93 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลท่าช้าง เลขที่

ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร. 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	<b>งานครุภัณฑ์</b>								
2.1	ศาลพระพรหม ขนาด 1.33x1.33 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และ องค์พระพรหม ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ธูปเทียน	1.00	ชุด	78,000.00	78,000.00			78,000.00	
2.2	ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด 1.00x1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.93 เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ธูปเทียน	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	<b>รวมเป็นเงินค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>108,000.00</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด</b>							<b>108,000.00</b>	

ลงชื่อ..... ..... ผู้ประมาณราคา

(นายเกริก สอนรอด)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

**ใบแจ้งปริมาณงาน**

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระพรหม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.70 เมตร ศาลพระพรหม ขนาด 1.33 x 1.33 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร และองค์พระพรหม ขนาดหน้าตัดกว้าง 19 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ประดิษฐานฯ และก่อสร้างต่อเติมแทนตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.40 เมตร ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.93 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าช้าง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง แบบเลขที่ ..... แบบเทศบาลตำบลท่าช้าง เลขที่ .....

ประมาณการโดย หจก./บริษัท..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ตามเอกสารสอบราคา เลขที่.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>1</b>	<b>งานผนัง คสล.โดยรอบพื้นที่ส่วนต่อเติม หน้า 0.07 ม. พร้อมมทราย เทพื้นคอนกรีต หน้า 0.07 ม.</b>								
1.1	งานทรายหยาบอัดแน่น	8.00	ลบ.ม.						
1.2	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.51	ตร.ม.						
1.3	ตะปูประกอบแบบ	4.13	กก.						
1.4	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	0.05	ตัน						
1.5	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	0.03	ตัน						
1.6	เหล็ก Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	43.00	ตร.ม.						
1.7	ลวดผูกเหล็กเสริม	2.28	กก.						
1.8	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.66	ลบ.ม.						
1.9	งานปูกระเบื้องพื้นรวมปูนกาว	63.55	ตร.ม.						
1.10	งานปูกระเบื้องผนังรวมปูนกาว	25.10	ตร.ม.						
1.11	งานปูกระเบื้องบันได	13.50	ตร.ม.						
1.12	งานจุ่มกบ้นไค	13.50	ม.						
1.13	งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส	17.90	ม.						
1.14	งานติดตั้งโคมไฟ	6.00	ชุด						
1.15	งานร้อยท่อเดินสายไฟ	6.00	ชุด						
	FACTOR F								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด</b>									